



Grundejerforeningen Flintebakken 6-84
Flintebakken 42
8240 Risskov
Att.: Lars Damm Holdersen

Bogedal 25, Kongensbro
DK-8643 Ans By
Tlf. 8770 8700
fax 8687 0273

MNC@munck-asfalt.dk
Direkte 8770 8706

Kongensbro, den 28. april 2008

Tilbud

Asfaltarbejde: Renovering af Flintebakken 6-84

Idet vi takker for Deres henvendelse, har vi hermed fornøjelsen at fremkomme med vort tilbud, i henhold til vedlagte udfyldte tilbudsliste.


Arbejdet udføres med asfaltmaterialer blandet på grundlag af Munck Asfalt's standard-recepter, og afregnes efter opmålt areal og forbrugt mængde.

Prisen er fast og gælder i 6 måneder fra dags dato ved accept iht. AB92. Ved udførelse senere end 6 måneder fra dags dato reguleres prisen efter reguleringsindeks for asfalt.

AB 92, AAB for varmblandet Nov. 2006 samt dansk byggeri's standardforbehold af januar 2007 er gældende for tilbuddet.

Vi håber De vil finde vort tilbud tilfredsstillende, og vi er altid til tjeneste med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen
Munck Asfalt a/s


Mogens N. Christensen

Tilbud 30911/mnc

Ethvert tilbud afgives, og ethvert salg sker med forbehold af force-majeure.
Betalingsbetingelser er, hvis ikke andet er anført, netto kontant. Kredit ydes kun efter nærmere aftale og mod rentetillæg.
Vi forbeholder os ret til at forlange en af os godkendt sikkerhedsstillelse, for leverancer, påbegyndes.

Flintebakken 8-84
 Flintebakken
 8240 Risskov

Kongensbro, d. 28-04-2008
 mnc/30911

TILBUD

Asfaltarbejde : Renovering af Flintebakken 6-84

Post	Beskrivelse	Enhed	Mængde	Enhedspris	Sum
1	<p>Udskiftning af 530 lbm kantbegrænsning indeholdende flg.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Optagning og bortskaffelse af eksisterende betonsten - Levering og sætning af nye 9/12/30 cm betonkantsten i jordfugtig beton. - Retablering af asfalt foran kantsten - Retablering af muld og såning af græs på bagsiden af kantstenen - Retablering af optagne belægningssten i i alt 29 indkørsler indtil 0,5 m fra kantstenene. Arealer herudover afregnes med den enkelte grundejer. <p>Opmålt længde</p>	lbm	530	650,00	344.500,00
2	<p>Genmarkering af 126 stk skaktern og 115 lbm striber v/ p-båse. Udført i hvid termoplast.</p> <p>I alt</p>	sum	1	8.000,00	8.000,00
3	<p>Levering og udlægning af asfaltslidlag (2 cm) inkl. nødvendig tilslutningsfræsning og hævning af dæksler og riste. Der udføres ligeledes opretning af huller og lunger forud for udlægning af slidlag.</p> <p>50 kg/m² PA 6 t granit m/lysit+TAS 250/330</p> <p>Notat: Slidlaget udføres med fleksible egenskaber for forsøg på optagelse af revnegennemslag fra underliggende lag. Der tages dog forbehold for revnegennemslag.</p> <p>Der er regnet med at de hævede flader udføres som allerede eksisterende.</p>	m ²	1.802	80,00	144.160,00
Munck Asfalt a/s				Nettobeløb	496.660,00
				Moms	124.165,00
				Sum	620.825,00